

Согласовано:
Начальник отдела по курнам
менделю
Министерства природных
ресурсов Курной области
24.01.2023

УТВЕРЖДАЮ:

В.Н. Митрофанов

«23» 01/2023 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная рубка

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Курское
Наименование участкового лесничества	Бесединское
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	противоэрозионные леса
Договор аренды лесного участка	-
Договор купли-продажи лесных насаждений	-
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№ 01-08/702 от 28.12.2022г
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	-

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	51
Номер лесотаксационного выдела	1
Общая площадь	6,0
Состав насаждения	10Дбн
Тип леса, бонитет	ДБСВ, 3
Возраст	65
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Склон В-10
Экспозиция и величина склона	-
Почвенно-грунтовые условия	Деградированные глубоко гумусированные чернозёмные почвы. Грунтовые воды 10 м.
Тип лесорастительных условий	Е2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	-

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	12%
Сомкнутость крон	0,9
Объем вырубемой древесины: общий/ликвидный	130 / 130 м³
Сумма площадей сечений	-

Характеристика вырубаемой части насаждения	Дровяная: дуб - 89 м ³ , ясень - 20 м ³ , осина – 21 м ³ ; неликвид -
--	--

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	01.09.2023г.- 21.09.2023г.	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ (уборка опасных деревьев, подготовка погрузочной площадки, установка предупредительных знаков)
2	Основные лесосечные работы	01.09.2023г.- 30.11.2023г.	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины на погрузочную площадку, сортировка, штабелевка, раскряжевка, вывозка древесины)
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Одновременно с заготовкой	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков- измельчение порубочных остатков с разбрасыванием с целью улучшения лесорастительных условий.
4	Учет и оценка результатов работ	01.12. 2023г. 20.12. 2023г.	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 10Дбн полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 10Дбн полнота 0,7

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

- Уборка особо опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта и зон безопасности (бензопила, трактор МТЗ-82);
- валка- очистка от сучьев- раскряжевка- трелевка- штабелевка- погрузка (бензопила, трактор МТЗ-82);
- очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (бензопила, трактор МТЗ-82).

Проект составил

Начальник Курского участка САУ КО «Лесопожарный центр»

" 23 " 01 2023 г.

Немчилов В.А.

(ф.и.о.)