

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины

Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ

И.о.начальника отдела

Неплюев Д.С.

« 25 » 08 2022 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

ПРОРЕЖИВАНИЕ

Вид рубки

1 Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская
Наименование лесничества (лесопарка)	Льговское
Наименование участкового лесничества	Коньшевское
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	---
Договор купли-продажи лесных насаждений	№ от
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2 Местоположение и площадь лесного участка.

Номер лесного квартала	148
Номер лесотаксационного выдела	17
Общая площадь	3,6 / 1.1.
Состав насаждения	9Дбн1Яо+Б+Кло
Тип леса, бонитет	ДБСВ, 1
Возраст	67
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

3 Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Тальвеги верхней части балок и отвершки северных склонов балок
Экспозиция и величина склона	СЗ-15
Почвенно-грунтовые условия	Деградирован-ные глубоко гумусированные чернозёмные почвы. Грунтовые воды 10м
Тип лесорастительных условий	E ₂
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	---

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	%
Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	Общий - 35 м ³ / ликвид - 33 м ³
Сумма площадей сечений	--
Характеристика вырубаемой части насаждения	Дел. т/п - 11 м ³ , Др. т/п - 17 м ³ Др. м/п - м ³ Др. бер - 5 м ³

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	01.09.2022 г-	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ (уборка опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установка предупредительных знаков)
2	Основные лесосечные работы	09.2022 г- 12.2022г	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	очистка мест рубки производится одновременно с заготовкой древесины (09.2022г – 12.2022 г)	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (сбор порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой путем сбора порубочных остатков в кучи со сжиганием в пожаробезопасный период (со сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим оставлением на месте для перегнивания)
4	Учет и оценка результатов работ	12. 2022 г	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав: 9Дбн1Яо+Б+Кло полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав: 9Дбн1Яо+Б+Кло полнота 0,7

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой (схемой) лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Работа производится бригадой в составе не менее 2-х человек

До начала выполнения основных лесосечных работ лесозаготовительная бригада производит подготовительные работы, включающие подготовку лесосеки - убираются тнилые, сухостойные, завившие буреломные деревья и сломыши. Разрубается безопасная зона, производится строительство погрузочной площадки и подготавливается место в безопасной зоне для установки обогревательных будок и т.д.).

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие следующие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Хускварна – 1 шт;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка производится трактором МТЗ-82, на расстоянии не менее 50 м от валки леса, и осуществляется за комель дерева на верхний склад.
- сортировка – штабелевка древесины производится трактором;
- раскрывка на сортименты на погрузочной площадке осуществляется бензопилой Хускварна;
- очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков (сбор порубочных остатков осуществляется одновременно с заготовкой путем сбора порубочных остатков в кучи со сжиганием в пожаробезопасный период (со сбором порубочных остатков в кучи и валы с последующим оставлением на месте для перегнивания)
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой

Проект составил: (специалист) старший инженер

Кулькова Т.В.
(ф.и.о.)

" 08 " 08 2022 г.