



УТВЕРЖДАЮ

20 22 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная рубка

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Железнодорожское
Наименование участкового лесничества	Кармановское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные леса
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	Государственный контракт №7/1 от 09.02.2022г.

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	38
Номер лесотаксационного выдела	8
Общая площадь	7,5/7,4
Состав насаждения	5Днн4Лп1Ос
Тип леса, бонитет	ДОСН С2Д; 2
Возраст	55
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Ровный
Экспозиция и величина склона	--
Почвенно-грунтовые условия	--
Тип лесорастительных условий	ДОСН С2Д
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	--
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	10%
Сомкнутость крон	0,7
Объем вырубаемой древесины	171
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	Дел.-63, дров.-82+26н/л <i>всего: 171 м³</i>

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	До проведения основных лесосечных работ	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	До 22.06.2022г.	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	До 22.06.2022г.	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	До 30.06.2022г.	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав-5Днн4Лп1Ос	Полнота-0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав-5Днн4Лп1Ос	Полнота-0,7

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Работа производится бригадой не менее 4-х человек.

До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков. Временные склады располагаются у дорог, на полянах, прогалинах и лесосеках. После проведения подготовительных работ проводятся основные работы включающие операции:

Валка леса выполняется вальщиком леса бензопилой и помощником с применением клиньев и валочной вилки.

Обрубка сучьев на лесосеке производится топором, крупные сучья обрезаются бензопилой в безопасной зоне от валки деревьев.

Трелевка хлыстов и полухлыстов производится трактором с чекерровкой ствола за комель на производственную площадку с последующей раскряжкой бензопилой.

Очистка мест рубок от порубочных остатков проводится одновременно с заготовкой древесины путем измельчения и разбрасывания порубочных остатков по площади. Укладкой порубочных остатков на волокна с целью их укрепления и предохранения почвы от сильного уплотнения и повреждения при трелевке.

Вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил

(специалист)

" 10 " 02 2022 г.

(ф.и.о.)