

Утверждаю:

 Пикус В.С.
 «28» 02 2022 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ
ПРОРЕЖИВАНИЕ
 (вид рубки)

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Обоянское
Наименование участкового лесничества	Рыбино-Будское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	от 11.06.2009 г. № 6/н
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	95
Номер лесотаксационного выдела	31
Общая площадь	1,1
Состав насаждения	5Яо2Днн3Кло+Ос,Клп,Ил
Тип леса, бонитет	Дсн, 1а
Возраст	35
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	Естественное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнина
Экспозиция и величина склона	нет
Почвенно-грунтовые условия	Темно-серые суглинистые
Тип лесорастительных условий	Д2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	-

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	26%
Сомкнутость крон	90%
Объем вырубаемой древесины	47 м³
Сумма площадей сечений	5,4 м²
Характеристика вырубаемой части насаждения	Ясень-34м³, дуб-8м³, клен-2м³, ильм-3м³



5. **Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты**

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от ____ до ____)	Проектируемые результаты по этапам
1	Подготовительные лесосечные работы	Март-апрель 2022 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	Апрель-декабрь 2022 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Ноябрь 2022 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков
4	Учет и оценка результатов работ	Декабрь 2022 года	Акт осмотра лесосеки

6. **Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий**

Исходная до проведения ухода	Состав <u>5Яо2Днн3Кло+Ос,Клп,Ил</u> Полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав <u>5Яо2Днн3Кло+Ос</u> Полнота 0,6

7. В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек

До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков. После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Штиль;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;
- сортировка-штабелевка древесины производится трактором;
- раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;
- очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил _____

Пикус В.С.
(Ф.И.О.)



(подпись)

« 28 » февраля 2022 г.