

Составляют лица, использующие леса в целях заготовки древесины

Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами



ВЕРЖДАЮ:

узов Д.А.

20 22.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Обоянское
Наименование участкового лесничества	Рыбино-Будское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защиты лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	от 09.12.2014 г. № 6-н
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	46
Номер лесотаксационного выдела	3
Общая площадь	2,5
Состав насаждения	10Д6+Яо,Кло
Тип леса, бонитет	ДБСВ, I
Возраст	52
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	Искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	склон
Экспозиция и величина склона	ЮЗ-С
Почвенно-грунтовые условия	Темно-серые суглинистые
Тип лесорастительных условий	Е2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	10%
Сомкнутость крон	90%
Объем вырубасмой древесины	59,0 м3
Сумма площадей сечений	7,3 м2
Характеристика вырубасмой части насаждения	Дуб-50,0 м3; Ильм -2,0 м3; Ясень -7,0 м3

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от до)	Проектируемые результаты по этапам
1.	Подготовительные лесосечные работы	Март 2022 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2.	Основные лесосечные работы	Апрель-декабрь 2022 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, укладка хвороста, технологически связанные с рубками лесных насаждений).
3.	Заключительные этапы лесосечных работ	Ноябрь 2022 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков
4.	Учет и оценка результатов работ	Декабрь 2022 года	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав: 10Дб+Яо.Кло Полнота: 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав: 10Дб Полнота: 0,7

7. В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполненных работ следующая:

- * Работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек
- * До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков.

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Штиль;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;
- сортировка-штабелевка древесины производится трактором;
- раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;
- очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил Власов С.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

«16» января 2022г.