

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины	Срок составления; за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами
---	--

Утверждаю:

Начальник отдела по
Щигровскому лесничеству
В.И. Терехов

25 » ноября 2021г



ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

ПРОХОДНАЯ

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Щигровское
Наименование участкового лесничества	Тимское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	-
Договор купли-продажи лесных насаждений	на основании протокола результата аукциона от 23.11.2021г №U76014-2
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	-
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	-

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	95
Номер лесотаксационного выдела	4
Общая площадь	6,1га
Состав насаждения	ЗДБН2ЯО1КЛО4ОС
Тип леса, бонитет	ДБСВ, 3
Возраст	55
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	естественное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	холмистый
Экспозиция и величина склона	Ю-15°
Почвенно-грунтовые условия	Дегradированный глубокогумусированный чернозём
Тип лесорастительных условий	Е2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или	

сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	куртинное
Другие условия	-

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	21,7
Сомкнутость крон	-
Объем вырубаемой древесины	282 м. куб.
Сумма площадей сечений	-
Характеристика вырубаемой части насаждения	Брёвна осинового – 57м. куб Дрова осинового – 223 м. куб Бревна березовые - 1 м. куб. Дрова кленовые-1 м.куб.

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	Декабрь 2021г.	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	Январь 2022г.- Май 2022г.	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Производится одновременно с лесосечными работами.	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	Май- Июнь 2022г.	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав-3ДБН2ЯО1КЛО4ОС полнота-0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав-4Дбн2ЯО1КЛО3ОС полнота-0,6

7. Описание технологий выполнения работ


В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Лесосечная работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек. Перед началом лесосечных работ производятся подготовительные работы (установка предупредительных знаков, уборку опасных деревьев, размещение погрузочных площадок и т.д.)

По окончании подготовительных работ на лесосеке, производятся основные работы:

- валка деревьев на лесосеке бензопилами,
- обрубка— обрезка сучьев топором или бензопилами,
- трелёвка за комель на погрузочную площадку, с дальнейшей сортировкой и укладкой в штабеля,
- очистка места рубки от порубочных остатков осуществляется путём сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания или сжиганием их в не пожароопасный период, одновременно с заготовкой древесины.

Проект составил:
Ст.инженер



Гатилова С.В.
(Ф.И.О.)

"23 "ноября 2021г.