

Составляют лица: использующие леса в целях заготовки древесины

Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами



ТВЕРЖДАЮ:

Гузнов Д.А.

20 22 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Обоянское
Наименование участкового лесничества	Обоянское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защиты лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	от 11.06.2009 г. № 6/н
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

2. Местоположение и площадь лесного участка

Номер лесного квартала	15
Номер лесотаксационного выдела	20
Общая площадь	0,7
Состав насаждения	6Дн4Ил
Тип леса, бонитет	ДОСН, 3
Возраст	54
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	Искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	равнинный
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Серые лесные суглинистые
Тип лесорастительных условий	С2Д
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	11%
Сомкнутость крон	90%
Объем вырубасмой древесины	10,0 м3
Сумма площадей сечений	1,8 м2
Характеристика вырубасмой части насаждения	Ильм-10,0 м3

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от до)	Проектируемые результаты по этапам
1.	Подготовительные лесосечные работы	Март 2022 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2.	Основные лесосечные работы	Апрель-декабрь 2022 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, укладка хвороста, технологически связанные с рубками лесных насаждений).
3.	Заключительные этапы лесосечных работ	Ноябрь 2022 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков
4.	Учет и оценка результатов работ	Декабрь 2022 года	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав: 6Дн4Ил Полнота: 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав: 6Дн4Ил Полнота: 0,7

7. В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполненных работ следующая:


* Работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек

* До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков.

После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие операции:

- валка деревьев производится на лесосеке б/п Штиль;
- обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
- трелевка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;
- сортировка-штабелевка древесины производится трактором;
- раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;
- очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;
- вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил Власов С.В.
(Ф.И.О.)


(подпись)

«18» января 2022 г.