



УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП КО «Рыльсклес»

Гамов С.Н.

« 28 » 03 2023г

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная

Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Рыльское
Наименование участкового лесничества	Рыльское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Лесопарковая зона
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№4/2 от 24.03.2023г.

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	197
Номер лесотаксационного выдела	1д2
Общая площадь	0,8
Состав насаждения	10 СО
Тип леса, бонитет	СМЛН В3
Возраст	77
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Притеррасная полоса,
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Слабо-дерновые средне и сильно оподзоленные супеси
Тип лесорастительных условий	Суборь влажная Смлн
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	10%
Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	35м³
Сумма площадей сечений	0,8
Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья мешающие росту и формированию крон

	лучших деревьев, деревья неудовлетворительного состояния, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны
--	---

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	март-май	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	март-май	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Июнь	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	Июнь-	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 10СО сполнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 10СО сполнота 0,7

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хускварна», обрезка сучьев - бензопила «Хускварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ-82, раскряжевка - бензопила «Хускварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил

Начальник участка ГУП КО «Рыльсклес»

Варванин В.И.

28 марта 2023г.