

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГУП КО «Рыльсклес»

 С.Гамов Гамов С.Н.

« 15 » 02 2023г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Проходная Вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Рыльское
Наименование участкового лесничества	Глушковское
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Леса лесопарковых зон
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	№4/1 от 10.02.2023г.

2. Местоположение и площадь лесного участка,

Номер лесного квартала	133
Номер лесотаксационного выдела	45
Общая площадь	0,4
Состав насаждения	10ДП+А
Тип леса, бонитет	ДПСВ Д2П
Возраст	75
Полнота (сомкнутость)	0,9
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Эти повышенные части пойм затопляемые кратковременн
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Подзолистые аллювиальные суглинистые или супесчаные
Тип лесорастительных условий	Дубняк пойменный влажн
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	- 20,%
Сомкнутость крон	0,8
Объем вырубаемой древесины	18м ³
Сумма площадей сечений	0,8

Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья мешающие росту и формированию крон лучших деревьев, деревья неудовлетворительного состояния, деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (Со).
--	--

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (от...до)	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	март-июнь	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	март-июнь	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	июнь	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	июнь	Акт осмотра лесосеки

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий

Исходная до проведения ухода	Состав 10ДП+А полнота 0,9 10ЛП
Проектируемая после проведения ухода	Состав 10ДП+А полнота 0,8 10ЛП

7. Описание технологий выполнения работ

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

Комплексная механизированная заготовка древесины (валка – бензопила «Хускварна», обрезка сучьев - бензопила «Хускварна», трелевка древесины за комель – трактор МТЗ-82, раскряжевка - бензопила «Хускварна», штабелевка, вывоз древесины – лесовозом «Урал»)

Проект составил:

Начальник Глушковского участка ГУП КО «Рыльсклес»  Журбенко С.А.

15 февраля 2023г.