

Составляют: лица, использующие леса в целях заготовки древесины

Срок составления: за 30 дней до начала проведения мероприятий по уходу за лесами

УТВЕРЖДАЮ:

А.П. Костиков
«04» 2022 г.

ПРОЕКТ УХОДА ЗА ЛЕСАМИ

Прореживание
вид рубки

1. Общие сведения

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Дмитриевское лесничество
Наименование участкового лесничества	Клинковское лесничество
Целевое назначение лесов	Защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	Госконтракт от 20.07.2022г. №2/4

2. Местоположение и площадь лесного участка.

Номер лесного квартала	104
Номер лесотаксационного выдела	2
Общая площадь	2,9
Состав насаждения	3ДнЗЯОЗБ1Ос
Тип леса, бонитет	ДСН, 2
Возраст	47
Полнота (сомкнутость)	0,8
Происхождение (естественное или искусственное)	искусственное

3. Характеристика лесорастительных и других условий лесного участка

Элемент рельефа	Рельеф равнинный
Экспозиция и величина склона	
Почвенно-грунтовые условия	Почва темно – серая супесчаная. Грунтовые воды около 6-10 м
Тип лесорастительных условий	Д2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	Равномерное
Другие условия	

4. Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами

Интенсивность рубки ухода	слабая
Сомкнутость крон	
Объем вырубаемой древесины	60 куб.м.
Сумма площадей сечений	
Характеристика вырубаемой части насаждения	Деревья, мешающие росту и формированию деревьев дуба. Деревья неудовлетворительного состояния (сухостойные, буреломные, снеголомные, отмирающие, сильно поврежденные вредными организмами и животными). Деревья с неудовлетворительным качеством ствола и кроны (искривленные, с сучками – пасынками, с сильно разросшейся, низко опущенной кроной и большим сбегом ствола, если эти деревья утратили полезные функции и их рубка не ведет к снижению полноты насаждения ниже нормативной, снижению устойчивости насаждений.

5. Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

№№ этапо в	Этапы работ	Сроки выпол- нения, месяц, год	Проектируемые результаты по этапам
1	2	3	4
1	Подготовительные лесосечные работы	июль 2022- декабрь 2022	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	июль 2022 – декабрь 2022	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, обрубка сучьев, трелевка древесины на погрузочную площадку, сортировка-штабелевка, раскряжевка, вывозка древесины).
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Очистка мест рубки производится одновременно с заготовкой древесины	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, обрубка сучьев, трелевка древесины на погрузочную площадку, сортировка-штабелевка, раскряжевка, вывозка древесины).
4	Учет и оценка результатов работ	В бесснежный период, но не позднее 6 месяцев со дня окончания выполненных лесосечных	Акт осмотра лесосеки

		работ	
--	--	-------	--

6. Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий.

Исходная до проведения ухода	Состав 4Дн1КЛю3Ос2Б полнота 0,8
Проектируемая после проведения ухода	Состав 9Дн1Клю полнота 0,7

7. Описание технологий выполнения работ.

В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:

25. Подготовительные лесосечные работы: убираются зависшие и опасные деревья, разрубается безопасная зона, производится устройство погрузочной площадки и установка предупредительных знаков. Проводится вырубка подлеска.
26. Основные лесосечные работы: валка отведенных в рубку деревьев производится бензомоторной пилой «Штиль» вальщиком леса и помощником вальщика с применением валочной вилки. Обрубка сучьев осуществляется топором, крупные сучья обрезаются бензопилой. Трелевка хлыстов за комель производится трактором МТЗ – 82 между рядами лесных культур на погрузочную площадку на расстояние не менее 50 м от валки леса. Раскряжевка и штабелевка древесины производится бензопилой и трактором на погрузочной площадке.
27. Заключительные лесосечные работы: очистка мест рубок (измельчение порубочных остатков и разбрасывание их по площади в целях улучшения лесорастительных условий).

Проект составил
мастер леса Дмитриевского участка
ГУП КО «Железногорсклес»



А.Д. Кондратов

"04" августа 2022 г.