

Дмитриев А.А.

2021 г.

(вид рубки)

Наименование субъекта Российской Федерации	Курская область
Наименование лесничества (лесопарка)	Обоянское
Наименование участкового лесничества	Обоянское
Целевое назначение лесов	защитные
Категория защитных лесов	Противоэрозионные
Договор аренды лесного участка	
Договор купли-продажи лесных насаждений	№2 от 14 октября 2021г.
Государственное задание на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	
Контракт на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов	

Номер лесного квартала	103
Номер лесотаксационного выдела	Ч.5 л.2
Общая площадь	2,4
Состав насаждения	8С02Дн
Тип леса, бонитет	Ссрт, 1А
Возраст	46
Полнота (сомкнутость)	1,0
Происхождение (естественное или искусственное)	Искусственное

Элемент рельефа	равнина
Экспозиция и величина склона	Нет
Почвенно- грунтовые условия	Среднеподзолистые супесчаные почвы
Тип лесорастительных условий	B2
Размещение деревьев, подлежащих удалению или сохранению (равномерное, групповое, куртинное)	равномерное
Другие условия	-

Интенсивность рубки ухода	24%
Сомкнутость крон	100%
Объем вырубаемой древесины	191м³
Сумма площадей сечений	17,69 м²
Характеристика вырубаемой части насаждения	Сосна деловая 65м³, дрова 104 м³ дуб дрова 3 м³ береза дрова 19 м³

5. **Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты**

№№ этапов	Этапы работ	Сроки выполнения, месяц, год (отдо)	Проектируемые результаты по этапам
1	Подготовительные лесосечные работы	декабрь 2021 года	Создание необходимых условий для безопасного и эффективного выполнения основных и заключительных лесосечных работ
2	Основные лесосечные работы	Декабрь 2021 года - май 2022 года	Процессы, связанные с осуществлением рубок лесных насаждений (валка, трелевка древесины, частичная ее переработка, хранение древесины в лесу и иные процессы, технологически связанные с рубками лесных насаждений.
3	Заключительные этапы лесосечных работ	Май 2022 года	Очистка (доочистка) мест рубок от порубочных остатков
4	Учет и оценка результатов работ	июнь 2022 года	Акт осмотра лесосеки

6. **Характеристика участка и его элементов (насаждения, древостоя и др.): исходных, сохраняемых при проведении мероприятий, проектируемых после проведения мероприятий**

Исходная до проведения ухода	Состав <u>8Со2Дн</u> Полнота <u>1,0</u>
Проектируемая после проведения ухода	Состав <u>8Со 2Дн</u> Полнота <u>0,7</u>

7. В соответствии с Технологической картой лесосечных работ технология выполнения работ следующая:
 Работа производится бригадой в составе не менее 4-х человек
 До проведения основных лесосечных работ производятся подготовительные работы включающие: уборку опасных деревьев, подготовка погрузочного пункта, установку предупредительных знаков.
 После проведения подготовительных работ производятся основные работы включающие операции:
 - валка деревьев производится на лесосеке б/п Штиль;
 - обрубка и обрезка сучьев производится на лесосеке топором и бензопилой;
 - трелевка осуществляется трактором МТЗ-82 за комель на погрузочную площадку;
 - сортировка-штабелевка древесины производится трактором;
 - раскряжевка древесины на погрузочной площадке осуществляется бензопилой;
 - очистка мест рубок от порубочных остатков осуществляется путем сбора порубочных остатков в кучи с оставлением их на месте для перегнивания одновременно с заготовкой древесины;
 - вывозка древесины осуществляется одновременно с заготовкой.

Проект составил Дмитриев А.А.
 (Ф.И.О.)


 (подпись)

« 1 » ноября 2021 г.